swisscarport.ch®
Carports und Garagen

Max Zumstein AG | Erlenmattstrasse 3 | 4536 Attiswil

Richtpreise Solarcarport Butterfly

Visualisierung Butterfly, Planung & Konzipierung : swisscarport.ch

Grundlage des Modells BUTTERFLY ist ein freistehender Carport mit Pultdach, welcher in einfacher oder doppelter Ausführung realisierbar ist. Die Leichtigkeit der Holzkonstruktion sowie die Eleganz des Solardaches verleiht jedem Parkplatz die Stahlkraft der neuen Zeit.
Die problemlose Anpassung des Carports an jedes Terrain garantiert dabei eine maximale Flexibilität.

© copyright by swisscarport.ch

Dacheindeckung mit Profilblech und Aufdach PV-Anlage

Tragkonstruktion Farbe nach Wahl



Dachrandblenden Farbe nach Wahl

Einfache Montage mit Schraubenfundamente

© copyright by swisscarport.ch

Richtpreise, Stand Frühjahr 2021

swisscarport.ch®
Carports und Garagen

Solarcarport BUTTERFLY, DoubleWing für 4 PW





Dachfläche:		Module
Tiefe in m	Breite in m	Stk.
12.5	6.6	48

Tragkonstruktion*		**CHF**	**21'083.46**
Montage Tragkonstruktion **		**CHF**	**6'840.90**
PV-Anlage mit einer Leistung von***	**15.84 kWp**	**CHF**	**18'938.09**
zu erwartende Einmalvergütung ****		**CHF**	**-6'719.20**
Richtpreis inkl. PV-Anlage		**CHF**	**40'143.25**
Schraubenfundamente inkl. Montage*****		**CHF**	**5'080.00**

*..... siehe Seite "Erläuterungen"

© copyright by swisscarport.ch

swisscarport.ch®
Carports und Garagen

Solarcarport BUTTERFLY, DoubleWing für 8 PW





Dachfläche:		Module
Tiefe in m	Breite in m	Stk.
12.5	12.2	84

Tragkonstruktion*		CHF	**36'730.49**
Montage Tragkonstruktion **		CHF	**12'095.30**
PV-Anlage mit einer Leistung von***	**27.72 kWp**	CHF	**28'124.60**
zu erwartende Einmalvergütung ****		CHF	**-11'233.60**
Richtpreis inkl. PV-Anlage		CHF	**65'716.78**
Schraubenfundamente inkl. Montage*****		CHF	**7'620.00**

*..... siehe Seite "Erläuterungen"

© copyright by swisscarport.ch

swisscarport.ch®
Carports und Garagen

Solarcarport BUTTERFLY, DoubleWing für 12 PW



Dachfläche:		Module
Tiefe in m	Breite in m	Stk.
12.5	18.4	132

Tragkonstruktion*		**CHF**	**53'576.71**
Montage Tragkonstruktion **		**CHF**	**17'896.60**
PV-Anlage mit einer Leistung von***	**43.56 kWp**	**CHF**	**44'195.79**
zu erwartende Einmalvergütung ****		**CHF**	**-16'032.31**
Richtpreis inkl. PV-Anlage		**CHF**	**99'636.79**
Schraubenfundamente inkl. Montage*****		**CHF**	**10'160.00**

*..... siehe Seite "Erläuterungen"

© copyright by swisscarport.ch

swisscarport.ch®
Carports und Garagen

Solarcarport BUTTERFLY, SingleWing für 2 PW





Dachfläche:		Module
Tiefe in m	Breite in m	Stk.
6.2	6.6	24

Tragkonstruktion*		**CHF**	**11'279.37**
Montage Tragkonstruktion **		**CHF**	**3'790.44**
PV-Anlage mit einer Leistung von***	**7.92 kWp**	**CHF**	**9'479.12**
zu erwartende Einmalvergütung ****		**CHF**	**-3'709.60**
Richtpreis inkl. PV-Anlage		**CHF**	**20'839.33**
Schraubenfundamente inkl. Montage*****		**CHF**	**3'810.00**

*..... siehe Seite "Erläuterungen"

© copyright by swisscarport.ch

swisscarport.ch®
Carports und Garagen

Solarcarport BUTTERFLY, SingleWing für 4 PW





Dachfläche:		Module
Tiefe in m	Breite in m	Stk.
6.2	12	42

Tragkonstruktion*		**CHF**	**16'995.20**
Montage Tragkonstruktion **		**CHF**	**6'583.20**
PV-Anlage mit einer Leistung von***	**13.86 kWp**	**CHF**	**16'588.46**
zu erwartende Einmalvergütung ****		**CHF**	**-5'966.80**
Richtpreis inkl. PV-Anlage		**CHF**	**34'200.06**
Schraubenfundamente inkl. Montage*****		**CHF**	**5'715.00**

*..... siehe Seite "Erläuterungen"

© copyright by swisscarport.ch

swisscarport.ch®
Carports und Garagen

Solarcarport BUTTERFLY, SingleWing für 6 PW





Dachfläche:		Module
Tiefe in m	Breite in m	Stk.
6.2	18.4	66

Tragkonstruktion*		**CHF**	**24'685.82**
Montage Tragkonstruktion **		**CHF**	**9'715.36**
PV-Anlage mit einer Leistung von***	**21.78 kWp**	**CHF**	**26'039.87**
zu erwartende Einmalvergütung ****		**CHF**	**-8'976.40**
Richtpreis inkl. PV-Anlage		**CHF**	**51'464.66**
Schraubenfundamente inkl. Montage*****		**CHF**	**7'620.00**

*..... siehe Seite "Erläuterungen"

© copyright by swisscarport.ch

Erläuterungen

swisscarport.ch®
Carports und Garagen

*** Tragkonstruktion:**
Tragkonstruktion Modell BUTTERFLY inkl. Oberflächenbehandlung Farbe nach Wahl. Schneelast 150 kg
Standard Konstruktion auf ebenem Gelände. Anpassungen und höhere Schneelasten sind gegen Aufpreis möglich.

**** Montage Tragkonstruktion**
Montage auf bauseitig erstellte Betonfundamente oder Schraubenfundamente. Der Fundamentplan wird von Swisscarport geliefert.
Die Montage erfolgt mit einem LKW mit Ladekran 7.5 Tonnen. Die Zufahrt muss gewährleistet sein.
Abhängig vom Montageort werden die Kosten für den Wegzuschlag berechnet. Dieser Zuschlag ist nicht im Richtpreis inbegriffen.

***** PV-Anlage mit einer Leistung von…....**
Die PV Anlage beinhaltet die Module mit der entsprechenden Unterkonstruktion und Verkabelung bis und mit Wechselrichter.
Die Dimension der Dachfläche ist abhängig von der Grösse der Module. Halbe Modulgrössen sind gegen Aufpreis erhältlich.
Der AC Teil ist bauseitig zu erstellen. Bei der Entwicklung der Module werden grosse Fortschritte gemacht, welche
das Preis-Leistungs-Verhältnis positiv beeinflussen.

****** zu erwartende Einmalvergütung (Inbetriebnahme Sommer 2021)**
Die Einmalvergütung ist ein Förderbeitrag des Bundes.
Auf der Webseite www.pronovo.ch kann der aktuelle Förderbeitrag errechnet werden.
Es können unter Umständen auch Förderbeiträge von der Gemeinde oder dem Kanton angefordert werden.
Investitionen in erneuerbare Energie können bei der Einkommenssteuer als Unterhalt geltend gemacht werden.
In der Praxis ist die genaue Handhabung je nach Kanton/Gemeinde unterschiedlich. Das lokale Steueramt gibt Ihnen verbindlich Auskunft.

******* Schraubenfundamente inkl. Montage**
Die Fuss-Schwelle aus Stahl ist im Montagepreis der Schraubfundamente mit eingerechnet.
Die Schrauben werden von der Firma Krinner mit einer Eindrehmaschine montiert.
Grab- und Bodenverschlussarbeiten hingegen sind im Preis nicht inbegriffen.
Werden bei felsigem Untergrund Spitz- oder Bohrarbeiten notwendig, werden diese separat verrechnet.

© copyright by swisscarport.ch

Max Zumstein AG
Erlenmattstrasse 3
4536 Attiswil

Tel. 032 637 22 04
Mail info@swisscarport.ch
Web www.swisscarport.ch

swisscarport.ch®
Carports und Garagen

© copyright by swisscarport.ch